

## 15. Manutenzione fontane

Gli interventi di tale manutenzione sono previsti esclusivamente sulle seguenti fontane:

- P.zza Ferretto a Mestre (vedi allegato 5) a pag. 54);
- P.etta Mons. Vecchi a Mestre (vedi allegato 6) a pag. 72);
- P.zza Pastrello a Favaro Veneto (vicino al Municipio);
- P.zzetta San Benedetto a Campalto (fronte Chiesa);
- Incrocio via F.lli Bandiera con via Cantore (su sagrato Chiesa di S. Michele Arcangelo)

Per le fontane di **p.zza Ferretto e p.zzetta Mons. Vecchi** gli interventi sono sommariamente di seguito specificati:

1. interventi giornalieri per il recupero dei rifiuti galleggianti nonché la pulizia superficiale dell'acqua con apposita attrezzatura;
2. interventi periodici di svuotamento, pulizia e manutenzione delle apparecchiature accessorie con frequenza media ogni 20 giorni o comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su ordine del Direttore dei Lavori, secondo le seguenti modalità:

Per entrambe le fontane si prevedono degli interventi settimanali e mensili come meglio specificato di seguito:

Intervento settimanale o comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità anche su indicazione della D.L.

- A. pulizia della griglia e del calpestabile da mozziconi o carte
- B. verifica visiva del funzionamento dei getti, max 40 cm
- C. apertura vano remotizzato fontana mediante chiave esagonale
- D. arresto funzionamento tramite quadro remotizzato
- E. rimuovere griglia, svitare la testa del getto mediante chiave esagonale e pulire l'interno
- F. ripristino getto e griglia
- G. riavvio fontana tramite quadro remotizzato
- H. chiusura vano remotizzato fontana mediante chiave esagonale.

Intervento mensile

Vasca fontana

1. apertura vano remotizzato fontana mediante chiave esagonale
2. apertura vano tecnico (chiusino acciaio inox)
3. segnalare con apposito segnale pozzetto aperto
4. arresto funzionamento tramite quadro remotizzato
5. rimozione delle griglie e relativa pulizia
6. pulizia della vasca fontana da mozziconi, carte o altro materiale galleggiante o immerso con apposito retino
7. pulizia cestello
8. pulizia vetri dei fari sommersi
9. verifica accensione di tutti i fari dal quadro remotizzato
10. abbassare livello vasca fontana tramite pompa di sentina da quadro remotizzato fino a 10 cm sotto il faro
11. spegnimento pompa sentina
12. sostituire lampada o pulire l'interno

13. azionare carico rapido mediante valvola a sfera
14. verifica che eventuali atti vandalici o altre cause non abbiano causato danni ai getti

#### Vano tecnico

1. accensione luce vano tecnico
2. verifica stato vano: acqua, polvere, ecc.
3. verifica funzionamento pompa sentina
4. controllo livello acqua batterie
5. controllo stato di carica trasformatore
6. apertura quadro trasformatori e controllo
7. verifica funzionamento estrattori d'aria su vano tecnico e quadro trasformatori
8. dal quadro generale posizionare il filtro in manuale, portare interruttore in OFF
9. ruotare la valvola multivie dalla posizione di filtraggio a quella di lavaggio
10. portare interruttore in posizione ON
11. portare interruttore in OFF, e riposizionare valvola multivie in modalità di filtraggio
12. dal quadro generale posizionare il filtro in automatico regolando l'orologio all'ora corrente
13. portare l'interruttore in posizione ON
14. controllo sistema di dosaggio prodotti ed eventuale rabbocco serbatoi.

La ditta fornirà mensilmente al D.L. un rapportino con evidenziate le date in cui sono intervenuti, gli operai che l'hanno eseguito e la tipologia di lavorazione fatta.

Per la fontana di **p.zza Pastrello a Favaro Veneto** (vicino al Municipio) si prevedono le seguenti lavorazioni:

- rabbocco sali negli appositi contenitori (ogni mese);
- verifica delle pompe
- prove di accensione e spegnimento (quadro elettrico posizionato fuori terra in una delle vicine aiuole)

Per la fontana di **p.le San Benedetto a Campalto** (fronte Chiesa) si prevedono le seguenti lavorazioni:

- rabbocco sali negli appositi contenitori (ogni mese);
- verifica pompe di riciclo;
- pulizia vasca a mano;
- prove di accensione e spegnimento

Importo complessivo mensile del servizio di manutenzione delle cinque fontane:  
a corpo Euro 4.166,00. = con l'applicazione dell'NP20.